# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

**ส่วนราชการ** *องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

**ประเภท** *งานทาง*

**เจ้าของโครงการ** *องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

**สถานที่ดำเนินการ** *หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*

**ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา** *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

**ตามแบบ** *มาตรฐาน ท.1-01 สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง*

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ**

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 221,725.24 | 1.4019 | 310,836.61 | FACTOR F งานทาง |
| | ป้ายโครงการ | | - | - | |
| | เงื่อนไข | | | - | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7% | | | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 310,836.61 | ระยะก่อสร้าง |
| | **คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง** | | | **310,800.00** | 60 วัน |
| | *ตัวอักษร* | **สามแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน** | | | |

ขนาดพื้นที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ประมาณการ.....

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

- คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ค่าFactor F เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง
- เห็นควร ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการประกาศสอบราคาหรือตกลงราคาต่อไป โดยให้เป็นไปตามแบบแปลน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ - เห็นชอบ

(นางสาวชนัญชิดาธ์ กะการดี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าที่ ร.ต.(ญ) .....

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร โยโธ)

นิติกรปฏิบัติงาน

- อนุมัติ

.....

(นายบัวไข ประเคนคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีร์ธวัช มีเหง้า)

| | |
|---|---|
| **ายการประมาณราคา** | *งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก* |
| **โครงการ** | *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางหลวงชนบท 3008 - บ้านนางรจนา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ* |
| **สถานที่ดำเนินการ** | *หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ* |
| **รายละเอียดโครงการ** | *ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 130 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย* |
| **ประมาณการเมื่อวันที่** | **ตามแบบ** *มาตรฐาน ท.1-01 สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง* |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานปรับเกรดพื้นทางเดิม | 520 | ตร.ม. | - | - | 6.00 | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 2 | งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานลูกรังไหล่ทาง | 20.00 | ลบ.ม | 90.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 |
| 4 | งานทรายรองพื้นปรับระดับ | 10.00 | ลบ.ม | 280.37 | 2,803.70 | 99.00 | 990.00 | 3,793.70 |
| 5 | งานผิวจราจร ผสมและเทคอนกรีต | 78.00 | ลบ.ม | - | - | 306.00 | 23,868.00 | 23,868.00 |
| | -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม. | 525.00 | ถุง | 142.00 | 74,550.00 | - | - | 74,550.00 |
| | -ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม. | 47.00 | ลบ.ม | 373.83 | 17,570.01 | - | - | 17,570.01 |
| | -กรวดผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม. | 85.02 | ลบ.ม | 747.66 | 63,566.05 | - | - | 63,566.05 |
| 6 | เหล็กเสริม | | | | | | | |
| | - Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. | 520.00 | ตร.ม. | 30.14 | 15,672.80 | 5.00 | 2,600.00 | 18,272.80 |
| | - RB Ø 15 มม. | 0.07 | ตัน | 29,647.79 | 2,075.35 | 3,300.00 | 231.00 | 2,306.35 |
| | - DB Ø 16 มม. | 0.21 | ตัน | 28,546.72 | 5,994.81 | 3,300.00 | 693.00 | 6,687.81 |
| 7 | ไม้แบบ,ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ | 39.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 5,187.00 | 5,187.00 |
| 8 | แผ่นโฟม | 4.00 | แผ่น | 20.00 | 80.00 | 9.00 | 36.00 | 116.00 |
| 9 | แอสฟัลท์ | 8.00 | ลิตร | 32.94 | 263.52 | 78.00 | 624.00 | 887.52 |
| | **รวมราคาค่าต้นทุน** | | | | | | | **221,725.24** |

ประมาณการ .....

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง