แบบ บก.๐๑

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด ๑๐ ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ○ วิธีเชิญชวน ○ วิธีคัดเลือก ∅ วิธีเฉพาะเจาะจง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว ๙๔ เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปายาว ๑๒๒ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๒๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโอฬาร วงศ์สุริยา ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวอภิรดี เฉลาชัย กรรมการ

๗.๓ นางสาวละอองดาว หล้ากันยา กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

ประเภท *งานอาคาร*

เจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

ตามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ***จำนวน*** 8 แผ่น **เมื่อ**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	250,965.00	1.3091	328,538.28	ระยะเวลาดำเนินการ
	ป้ายโครงการ			-	120 วัน
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			328,538.28	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**328,000.00**	
	ตัวอักษร	**สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน**			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	*งานก่อสร้างหอประปา*
โครงการ	*ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว 94 เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปา ยาว 122 เมตร*
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์ควบ สูบปริมาณน้ำได้ 9 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ม.	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง	-	-	-	-	-
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด (1.5 kW)	1.00	ตู้	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
4	ท่อ PVC พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 1 1/2"	8.00	ท่อน	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00
6	ท่อPVC.ร้อยสายไฟ (สีเหลือง) มอก.216-25244 dia 3/4"	2.00	ท่อน	75.00	150.00	-	-	150.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							**27,650.00**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	*งานก่อสร้างหอประปา*
โครงการ	*ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว 94 เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปา*
	ยาว 122 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ปรับเกลี่ยแต่งบริเวณระบบประปา	1.00 งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	รวมราคาค่าต้นทุน						**1,500.00**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) — ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย) — เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา) — ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	*งานก่อสร้างหอประปา*
โครงการ	*ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว 94 เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปา ยาว 122 เมตร*
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด (200 เมตร)	2.00	ม้วน	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00
2	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	9.00	ชุด	120.00	1,080.00	-	-	1,080.00
3	สวิทย์ลูกลอยอัตโนมัติ	1.00	ชุด	380.00	380.00	-	-	380.00
4	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย ขนาด 2x1.5 มม.	25.00	ม.	27.00	675.00	-	-	675.00
5	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia. 2"	5.00	เส้น	748.00	3,740.00	-	-	3,740.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							**9,275.00**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) — ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย) — เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา) — ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	*งานก่อสร้างหอประปา*
โครงการ	*ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว 94 เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปา*
	ยาว 122 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dia 2"	25.00	ท่อน	189.00	4,725.00	-	-	4,725.00
2	น้ำยาเชื่อมท่อPVC ขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	385.00	770.00	-	-	770.00
3	ประตูน้ำทองเหลือง dia 2"	2.00	ชุด	870.00	1,740.00	-	-	1,740.00
4	งานประสานท่อสูบ, บ่อบาดาล	1.00	รายการ	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							**24,235.00**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) — ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย) — เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา) — ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	*งานก่อสร้างหอประปา*
โครงการ	*ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว 94 เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปา ยาว 122 เมตร*
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา							
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 2"	9.00	ท่อน	189.00	1,701.00	-	-	1,701.00
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ ข้องอ,ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	**1.00**	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							**2,201.00**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	*งานก่อสร้างหอประปา*
โครงการ	*ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว 94 เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปา ยาว 122 เมตร*
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ รวม	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน รวม	รวมเงิน (บาท)
1	งานดิน							
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	19.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,812.00	2,812.00
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	374.00	374.00	-	-	374.00
2	งานแบบหล่อ							
	- ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	180.00	1,980.00	-	-	1,980.00
	- ค่าแรง	32.00	ตร.ม.	-	-		-	-
	- ค้ำยัน+เคร่ารัดแบบ	8.00	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-
	- ตะปู	8.00	กก.	56.00	448.00		4,000.00	4,448.00
3	งานคอนกรีต							
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,916.00	1,916.00		-	1,916.00
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.00	ลบ.ม.	2,056.00	12,336.00		-	12,336.00
	(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)							
4	งานเหล็ก							
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54.00	กก.	28.00	1,512.00		-	1,512.00
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300.00	กก.	27.00	8,100.00		-	8,100.00
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	11.00	กก.	52.00	572.00	-	-	572.00
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	11.00	ท่อน	627.00	6,897.00			6,897.00
5	งานโครงสร้างเหล็ก							
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3"	8.00	ท่อน	1,378.50	11,028.00			11,028.00
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม.dia. 2 1/2"	4.00	ท่อน	1,121.50	4,486.00		11,500.00	15,986.00
	- แผ่นเหล็กรองฐานเสา ขนาด 250 x 250 x 0.9 มม.	12.00	แผ่น	274.00	3,288.00			3,288.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							71,249.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	*งานก่อสร้างหอประปา*
โครงการ	*ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว 94 เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปา ยาว 122 เมตร*
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ รวม	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน รวม	รวมเงิน (บาท)
	ยกยอดมา							71,249.00
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 2"	27.00	ท่อน	748.00	20,196.00			20,196.00
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1 1/4"	32.00	ท่อน	505.00	16,160.00		ค่าแรงรวม งานโครงสร้าง	16,160.00
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	928.00	2,784.00		เหล็ก	2,784.00
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1.00	รายการ					
6	ระบบท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ PVC ปลายบาน ชั้น 13.5 dia. 2"	4.00	ท่อน	275.00	1,100.00	-	-	1,100.00
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 2"	6.00	ท่อน	748.00	4,488.00	-	-	4,488.00
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia. 1"	4.00	ท่อน	365.00	1,460.00	-	-	1,460.00
	- ข้องอ 90 ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 2"	8.00	ตัว	40.00	320.00	-	-	320.00
	- ข้องอ 45 ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 2"	4.00	ตัว	55.00	220.00	-	-	220.00
	- สลักเกลียว 4 - dia.3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	ตัว	100.00	1,600.00	-	-	1,600.00
	- เหล็กรัดท่อ dia. 2"	18.00	ชุด	150.00	2,700.00	-	-	2,700.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							122,277.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	*งานก่อสร้างหอประปา*
โครงการ	*ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิมยาว 94 เมตร เดินสายไฟฟ้าเข้าหอประปา ยาว 122 เมตร*
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ** *อบต.กำหนด*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยกยอดมา							122,277.00
	- ประตูน้ำ ปิด-เปิด pvc dia 2"	1.00	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00
	- นิปเปิ้ล dia. 2"	2.00	ตัว	40.00	80.00	-	-	80.00
	- ยูเนี่ยน dia. 2"	1.00	ตัว	120.00	120.00	-	-	120.00
	- เทปพันเกลียว	10.00	ม้วน	15.00	150.00	-	-	150.00
7	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง							
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	80.00	320.00	100.00	400.00	720.00
8	งานทาสี							
	- ทาสีน้ำพลาสติก	4.00	ตร.ม.	44.00	176.00	34.00	136.00	312.00
	- ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	58.00	4,350.00	35.00	2,625.00	6,975.00
9	งานอื่นๆ							
	- ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 2.50 ลบ.ม.	4.00	ใบ	10,000.00	40,000.00		-	40,000.00
	- อุปกรณ์ยึดถัง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00
	- ลวดเชื่อม ø 2.6 มม.	5.00	กล่อง	170.00	850.00	-	-	850.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							186,104.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) — ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย) — เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา) — ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี